



GOBIERNO DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE LEBU/
Depto. Secretaría Municipal



REUNIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL N° 62

Siendo las 16:00 horas del 3 de Diciembre del 2009, se da comienzo a la reunión N° 62 de carácter Ordinaria Presidida por el Sr. Alcalde Don Carlos González Anjarí y los Concejales Cristian Peña Morales, Hernán Gutiérrez Zambrano, Gloria Valderas Silva, Mario Fuentealba Cotal, Roberto Chamorro Fernández y Alfredo Venturelli Pumero Cotal.-

También está presente el Secretario Municipal Don Guido Figueroa Cerda, en su calidad de Secretario del Concejo, Don Mauricio Villagran Secretario Académico de la facultad de Ingeniería Civil, Don Michel Abarzua Vidal Secplan de de Municipio y Don Rafael Medina López a cargo de la grabación de la reunión.-

Don Mauricio expone que el muro se colocó en una playa que tiene una dinámica con un gran movimiento de arena, la cual la saca en invierno y la devuelve en verano.-

La playa se asegura con la duna y al construir el muro, se interrumpió la dinámica pues la duna quedó detrás del muro.-

Fallas o problemas detectados:

- Drenaje insuficientes del relleno detrás del muro, falta de barbacana escasas y las existentes estaban tapadas y hormigonadas.-
- Falta de utilización de juntas de dilatación poco espaciamiento de las juntas, se recomienda entre 12, 15 metros y estaban a cincuenta metros.-
- Factores que afectan la durabilidad del muro existencia de nidos y falta de recubrimiento en algunas enfierradura, esto proveerá fallas puntuales en el largo plazo.-
- Aumento de la reflexión del oleaje, la que provoca un baja exagerada en la altura de la playa y cambia el perfil de la playa
- Se saca más arena del sector anterior del muro, antes sacaba de mas atrás, la ola al chocar contra el muro, la ola rebota y se lleva mas arena que antes.-

Posteriormente se realiza un análisis por tramos del muro, se define 23 tramos, y se recomienda reforzar algunos y demoler otros, los tramos sin demoler hacen un total de 880,46 mts. Lineales.-

Se propone también la instalación de dos tipos de roca, de un ancho de 6 metros en la parte baja desde la zapata por hacia la playa.-

Se recomienda también la instalación de un bloque de hormigón sobre la zapata por el lado interior del muro.-

Una segunda alternativa de rediseño, contempla un sistema de tabla estacado metálico uno similar al que se colocó en el encauzamiento del río. Sobre esa tablaestaca se colocan las rocas o piedras grandes.-

Otra alternativa es un enrocado con tres tipos de tamaño de rocas y sobre ello un pequeño muro.-

Respecto a los costos del mejoramiento del muro y el reforzamiento a los tramos sin demoler, tiene un costo de \$ 1.700 millones, para los tramos a demoler que totaliza 440 mts. Tiene un costo 635 millones.-

HOJA Nº 2 DEL ACTA Nº 62 DE FECHA 03/12/2009.-

Los tramos de escala son 35 millones, el costo total en cualquier alternativo es de 2.400 a 2.500 millones.-

Como comentario final se dice que es probable que la playa tienda a desaparecer en invierno y renazca su ancho en forma drástica en verano, siendo utilizable solo en condiciones de baja marea. Por lo cual también se recomienda realizar un reestudio al diseño global de la costanera que considere dejar una playa mas ancha y retraer el camino.-

El Concejal Venturelli, expresa que esto va a ser difícil de explicarlo a la gente aunque el Concejal Chamorro expresa que aquello no es problema pues la gente entiende.-

Sin más que agregar se despide y retira de la sala Don Mauricio Villagran.-

En otro tema el jefe de seclac Don Michel Abarzua, informa de los proyectos FNDR con Admisibilidad 2010, estos son:

1.- Construcción Pavimentación calle Michimalongo y otros, Lebu	M\$ 551.425.-
2.- Construcción Pavimentación calle Janequeo	M\$ 114.917.-
3.- Construcción Pavimentación calle Latorre y Miraflores	M\$ 138.434.-
4.- Equipamiento Señalética Turística territorio Arauco	M\$ 383.076.-
5.- Construcción Pavimentación Calle Luís Uribe y otros	M\$ 472.519.-
6.- Ampliación y Remodelación Edificio Consistorial, Lebu	M\$ 1.354.435.-
7.- Construcción Pavimentación calle Camino a Millaneco, Lebu	M\$ 478.756.-
8.- Construcción Pavimentación calle Boca-Lebu	M\$ 650.965.-
9.- Saneamiento títulos de Derechos de Aguas Comuna de Lebu	M\$ 126.635.-
10.- Contracción PMB localidad Pehuen, Lebu	M\$ 2.000.000.-
11.- Reposición Centro de Salud Familiar Lebu Norte	M\$ 31.500.-
12.- Construcción Casetas Sanitarias Sector Santa Rosa Comuna lebu	M\$ 2.512.681.-

También se informa los siguientes proyectos PMU 2010.-

Proyectos PMU 2010

Nº Distribución	Nombre Proyecto	Monto solicitado
1	Reparación de estructura de techumbre, reposición de cubierta y pintura Escuela Boca Lebu	\$ 48.972.-
2	Reposición de pintura, Escuela Rebeca Castro Araneda	\$ 5.680.-
3	Reposición de cubiertas, Escuela Guillermo Rodríguez Ribo	\$ 24.316.-
4	Construcción Cierre perimetral y reposición de Ventanas, Escuela Armando Arancibia Olivos. Isla Mocha	\$ 48.960
5.-	Reparación de Estructura de Techumbre, reposición de cubierta y pintura, liceo Isidora ramos de Gajardo	\$ 34.158.-
6.-	Reparación de SSHH, reposición de Cubierta y pintura, escuela Arturo Ebenesperger Ritcher, lebu	\$ 15.334.-
7.-	Mejoramiento infraestructura Menor en centro de Educación, escuela Penal G- 749 Alamiro Gallegos	\$ 49.520.-
8.-	Construcción Paseo Calle Rioseco entre calle Carrera y O Higgins	\$ 49.657.-
9.-	Construcción Paseo Rioseco, sector Norte entre Bulnes y Alcázar.-	\$ 49.657.-
10.-	Construcción de Acceso, Población Cornelio Saavedra, Lebu Norte.-	\$ 49.908.-
11.-	Habilitación cancha Cuesta Camarón	\$ 49.974.-
12.-	Reposición de Aceras en calles José Joaquín Pérez Lebu	\$ 49.974.-
13.-	Ampliación y remodelación interior de Biblioteca Municipal, Lebu	\$ 47.258.-
14.-	Reposición de Aceras en Calles Bernardo O´ Higgins y José Miguel Carrera, Lebu.-	\$ 42.357.-

15.-	Cambio de Cubierta y ampliación de caja escalera de biblioteca municipal, lebu	\$ 42.357
16.-	Ampliación Cuartel 2º compañía de Bomberos, lebu	\$ 48.877.-
17.-	Habilitación vías de acceso sector Aguas de las Niñas Lebu.-	\$ 49.999.-
18.-	Vías d Acceso sector social Villa Los héroes N° 9	\$ 49.912.-
19.-	Construcción Sede Social Villa Los Héroes N° 9 primera etapa.-	\$ 49.912.-
20.-	Vías de acceso sector cerro La Cruz, Lebu	\$ 49.999.-
21.-	Construcción Sede Social población Victoria	\$ 49.989.-
22.-	Construcción de 334 metros de extensión de Red alumbrado Público Sector Santa Rosa.-	\$ 3735.-

También se informa que el Lunes comienza el proyecto de aceras calle Mackay y que significa la contratación de 25 personas.-

Los Proyectos PMU y FRIL se envían al Gobierno Regional solo para conocimiento a diferencias de los FNDR que antes del Contrato debe ser enviado a ellos para su aprobación.-

Son entre 6 y 50 millones.-

Respecto a proyectos de pavimentos participativos se aprobaron tres.-

- Victoria M\$ 44.389.-
- Diego Portales M\$ 63.879.-
- Junquillo Bajo M\$ 8.404.-

Son total 5.000 mt 2 de pavimentación.-

Entre los proyectos licitados están:

- Estudio de Reactivación del Puerto Pesquero
- Estudio de Centro Deportivo recreativo

Después de la exposición el Concejal Venturelli solicita la palabra y felicita a Don Michel porque a pesar del poco tiempo él ya domina el tema con bastantes detalles de todos los proyectos.-

El Concejal Gutiérrez también comparte lo dicho y agrega que él siempre ha tenido buena disposición con los concejales para entregar información.-

El Concejal Peña expresa que igualmente felicita a Don Michel, y agrega que los proyectos que se están llevando coinciden con lo que la comunidad de Lebu espera.-

Sin más agregar se retira de la sala Don Michel Abarzua.-

Se acuerda realizar una reunión extraordinaria el próximo Lunes a las 18:00 para analizar el presupuesto 2010, y otra Lunes 14 de Diciembre del 2009.-

Por último se aprueba la Modificación Presupuestaria N° 55, de la siguiente manera:

Código	Denominación (Disminuye)	Monto
215.001.001	Otras Asignaciones	\$ 10.000.000.-
Código	Denominación (aumentan)	Monto
21.03.001.001	Honorarios	8.000.000.-
21.03.001.002	Comisiones de Servicio	1.000.000.-
21.03.001.003	Aguinaldo y Bonos	1.000.000.-
Total		\$ 10.000.000.-

HOJA N° 4 DEL ACTA N° 62 DE FECHA 03/12/2009

También el Concejal Cristian Peña informa que hoy en la mañana, asistió en cañete a una reunión de Arauco 5, donde se analizaron las alternativas de terreno para un vertedero Provincial, las cuales son 7.-

Sin más que tratar se da término a la reunión siendo las 21:00 horas.-

Resumen de acuerdos:

- Se aprueba la modificación Presupuestaria N° 55 por un monto de \$ 10.000.000.-

**CARLOS GONZALEZ ANJARI
ALCALDE**

**CRISTIAN PEÑA MORALES
CONCEJAL**

**HERNAN GUTIERREZ ZAMBRANO
CONCEJAL**

**MARIO FUENTEALBA COTAL
CONCEJAL**

**ROBERTO CHAMORRO FERNANDEZ
CONCEJAL**

**ALFREDO VENTURELLI PUMERO
CONCEJAL**

**GUIDO H. FIGUEROA CERDA
SECRETARIO MUNICIPAL
Y DEL CONCEJO**

Capital de la Provincia de Arauco Andrés Bello N° 233, fono central 041-2866700

Fax 041 2866701, www.lebu.cl – secmunicipal@lebu.cl

[Lebu Ciudad del Viento](#)